

Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2016

SEÑOR(ES)  
COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA.  
Atn. CARLOS ARCILA  
Rector  
Santiago de Cali

REFERENCIA: Cotización implementación red cableada sala de sistemas en el colegio José maría córdoba.

A través de este medio presentamos cotización de la implementación de la sala de sistemas en el colegio Jose María Córdoba, los productos relacionados son de la mejor calidad, para un buen rendimiento y optimización de los datos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	Router Vpn Gigabit Cisco Rv042g 5,12 pulgadas x 1,52 pulgadas x 7,87 pulgadas 130 mm x 38,5 mm x 200 mm	1	669.000	669.000
2	Switches d'link Des-1024d 24puertos 10/100/1000mbps/mdix	3	279.900	839.700
3	Patch panel de 24 puertos regleta Keystone Jacks RJ45 Qpcom certificado	3	210.000	630.000
4	Cable UTP -AMP cat 6 10/100/1000	4 rollos	148.000	592.000
5	Canaleta Metálica Con División 12 X 4 X 240cm Color Blanco	19	34.000	646.000
6	Troqueles triples eléctricos lamina de acero estirada en frio, calibre 22	33	2000	66.000
7	Troqueles triples (2elec-datos) Material: lamina acero cold Rolled, calibre 22	3	2000	6000
8	Troqueles sencillos -FBRC datos	15	2000	30.000
9	Face plate -AMP x4 Jack, CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A	15	1400	21.000
10	Face plate -AMP x2 orificios	3	450	1350

# WORLD PC

COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO



11	Jack RJ 45 cat. 6 10/100/1000 Estándar de cable se utiliza para 10BASE-T, 100BASE-T,100BASE-TX y 1000BASE-TX (gigabit ethernet), alcanza frecuencias de hasta 250MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps	70	4000	280.000
12	RJ 45 x bolsas 100, 10Mbps / 100 Mbps / 1,000Mbps, Velocidad en (MEGABYTES/SEGUNDO)	3 paq x 100	25.000	75.000
13	Capuchas de tres colores pack*6	260	150	39.000
14	Gabinete 1,20 Mt 60x60, cierre con majillas cromadas, sistemas de puertas con bisagras ocultas y atornilladas a tierra	1	200.000	200.000
15	Organizador 60 cm por x 2,54cm	2	103.500	207.000
16	Marquillas caja x 100 cada numero	2 cajas	17.000	34.000
17	Cinta velcro x paq. 10–10cm x 2cm	4	43.900	175.600
18	Ups Powest Titán St On-line Trifásica 30kva Sin Baterías	1	28.009.200	28.009.200
19	Tablero de distribución monofásico marca EATON, manejo de corrientes de 15 hasta 5000 amperes	1	280.000	280.000
20	Breakers 30 A Formula: desde 15 hasta 630 Amperios -Tmax XT: desde 1,6 hasta 250 amperios -Tmax T: Desde 320 hasta 3200Amp Nuevo Emax 2: desde 800 hasta 6300 Amp, permiten adaptarse a cualquier requerimiento de su instalación eléctrica	9	15.000	135.000
21	Breakers 20 A, Calibres AWG (cobre) 12, Tensión (V) 120, Potencia (VA)2400 Corriente segura (A) 16 Potencia segura (VA) 1920	8	13.400	107.200
22	Cable encauchado (mts) nº 10 Tipo cordones, calibre 10 Características: Cable de triple núcleo de fibras de cobre envueltas en aislante caucho de bajo grosor Material: Plástico	3 mts	2500	7500
23	Cable eléctrico color rojo	195mts	1200	234.000
24	Cable eléctrico color blanco	113mts	1200	135.600

CARRERA 13 # 17-03 CIRO VELAZCO – JAMUNDI CEL:315 400 0652

[Juandavidgarcia18@hotmail.com](mailto:Juandavidgarcia18@hotmail.com) – [www.worldpc.com](http://www.worldpc.com)

Cali – Colombia

# WORLD PC

COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO



25	Cable eléctrico color verde	113mts	1200	135.600
26	Toma regulado naranja, es de 127VCA regulada y con respaldo UPS, y tierra física con menos de 18ohms de resistencia 10A	65	2000	130.000
27	Toma no regulada	33	1800	59.400
valor de la cotización				33.745.150
Mano de obra				6'500.000
Total				40.245.150

**Tiempo Entrega:** 3 días hábiles

**Forma de Pago:** 80% al inicio (Compra materiales) y el resto 20% contra entrega a satisfacción.

**Nota:** Los valores de esta cotización tienen una vigencia de 8 días calendario.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que estimen conveniente y en espera de una respuesta positiva a nuestra propuesta.

Atentamente,

Juan David García García  
**Técnico Nivel 1**